

MEMORIAL DESCRITIVO TERRAPLENAGEM

AGOSTO, 2021

APRESENTAÇÃO

Respeitando as normas vigentes, este memorial (com projeto de terraplenagem anexo), visa complementar as informações constantes no projeto, e dar publicidade a todas as etapas da terraplenagem requerida.

INFORMAÇÕES GERAIS

Identificação do Empreendedor: **PROZEN ADMINISTRADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 42.327.357/0001-29, com sede social na cidade de Brusque-SC, a Rua Felipe Schmidt, número 492, sala 02 A, Bairro São Luiz, CEP 88.351-001, neste ato representada por SILVIO PRIM, brasileiro, separado, nascido em 20/04/1961, portador da Cédula de Identidade RG número 1.035.659 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o no 399.644.269-68, residente e domiciliado a, Rua Maria Auxiliadora, no 240, Apartamento 305, na cidade de Rio do Sul/SC - CEP 89.160-059.

Responsável Técnico pelo projeto de terraplenagem:

LUIZ CRESPI NETO, brasileiro, Engenheiro Civil, registrado no CREA-SC com número 115.548-7, residente e domiciliado na Rua Mathilde Schaefer, 385, apto 702, Bairro São Luiz, Brusque-SC, E-mail: l Luiz@bensvelo.com.br;

DADOS OBRA:

Endereço: Rua Germano Lemos, Bairro Volta Grande, zona urbana de Navegantes-SC

Registro do Imóvel: Imóvel devidamente registrado no 01 Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Navegantes-SC sob as matrículas nº 4.259, 7.146, 16.238, 19.530 e 23.229.

Área terreno: 79.994,098 m².

Área total de terraplenagem (aterro): 79.994,098m²

Tipologia de solo: aterro será realizado com saibro ou argila, obtido de jazida devidamente legalizada e com licença ambiental de operação vigente.

VOLUMES:**ATERRO:**

VOLUME (geométrico): 168.281,47m³

SERVIÇOS:

A) SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:

1. Aterro

1.1 Definição: Os aterros são setores da terraplenagem cuja implantação requer depósito de materiais terrosos, provenientes dos cortes, construídos até os níveis previstos no projeto de terraplenagem;

1.2 Equipamentos: O transporte de terra para a construção de aterros será executado pôr equipamento adequado para a execução simultânea de aterros;

1.3 Lançamento: Será feito em camadas de no máximo 30cm (trinta centímetros) em toda a extensão do aterro;

1.4 Compactação: Todas as camadas serão convenientemente compactadas com a utilização de um rolo compactador vibratório.

1.5 não haverá BOTA-FORA.

2. Medidas de proteção superficial do terreno

2.1 Será executado, sistema de drenagem pluvial com caixas coletoras e rede pluvial, conforme projeto específico anexo, além de **controle de erosão durante a obra**.

Navegantes-SC, 15 de setembro de 2021.

PROZEN ADMINISTRADORA LTDA

ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CRESPI NETO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 115.548-7