

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.		R\$ 432.170,14
4.5	LIGAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO	UND	35,00		DRE-0100-C-Composição Própria-04/2024
	CONECTOR EM BORRACHA EPDM PARA DERIVAÇÃO LATERAL DE TUBOS DE 100MM, PARA COLETORES DE 600MM A 1000MM	UND	1,0000	35,0000	DRE-0091-I-Cotação-06/2024
4.6	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	70,00		20170-SINAPI-04/2024
4.9	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	3,00		21090-SINAPI-04/2024
4.10	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UND	3,00		DRE-0094-C-Composição Própria-04/2024
	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0400	0,1200	370-SINAPI-04/2024
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	14,0000	42,0000	1379-SINAPI-04/2024
4.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-14	M²	190,70		DRE-0097-C-Composição Própria-04/2024
	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	1,0800	205,9560	4021-SINAPI-04/2024
4.13	GRELHA BOCA DE LOBO EM FERRO FUNDIDO NODULAR FE 45012, TAMANHO 50 X 70 CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA: 450KN	UND	20,00		DRE-0099-I-Cotação-05/2024
4.15	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	35,25		100323-SINAPI-04/2024
	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1900	41,9475	370-SINAPI-04/2024
4.16	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	66,00		41780-SINAPI-04/2024
4.17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	66,00		94872-SINAPI-04/2024
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0417	2,7522	20078-SINAPI-04/2024
4.18	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	235,00		41782-SINAPI-04/2024
5	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS				
5.2	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.410,00		101859-SINAPI-04/2024
	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	80,0880	370-SINAPI-04/2024
	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	9,0240	4741-SINAPI-04/2024
5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00		94273-SINAPI-04/2024
	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	0,6600	370-SINAPI-04/2024
	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,0050	100,5000	4059-SINAPI-04/2024
5.4	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	100,00		4062-SINAPI-04/2024
6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00		90778-SINAPI-04/2024
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	1,0000	40,0000	2707-SINAPI-04/2024
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	40,0000	37372-SINAPI-04/2024
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	40,0000	37373-SINAPI-04/2024
	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	40,0000	43462-SINAPI-04/2024
	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	40,0000	43486-SINAPI-04/2024
6.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00		93572-SINAPI-04/2024
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,0000	1,0000	40818-SINAPI-04/2024
	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	1,0000	40863-SINAPI-04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.		R\$ 432.170,14
	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	1,0000	40864-SINAPI-04/2024
	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	1,0000	43475-SINAPI-04/2024
	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	1,0000	43499-SINAPI-04/2024
7	SERVIÇOS FINAIS				
7.1	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	H	8,00		96062-SINAPI-04/2024
	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,6600	53,2800	4221-SINAPI-04/2024
7.2	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	H	8,00		96061-SINAPI-04/2024
	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0001	0,0008	13726-SINAPI-04/2024
	Cobogo cimento tipo árabe", dim: 39 x 39cm x 7cm	un	0,0001	0,0008	13726-ORSE-04/2024
	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0001	0,0008	37514-SINAPI-04/2024
7.3	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	H	8,00		96060-SINAPI-04/2024
	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000	0,0001	13726-SINAPI-04/2024
	Cobogo cimento tipo árabe", dim: 39 x 39cm x 7cm	un	0,0000	0,0001	13726-ORSE-04/2024
	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0000	0,0001	37514-SINAPI-04/2024
7.4	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	H	8,00		96054-SINAPI-04/2024
	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0001	0,0006	13726-SINAPI-04/2024
	Cobogo cimento tipo árabe", dim: 39 x 39cm x 7cm	un	0,0001	0,0006	13726-ORSE-04/2024
	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0001	0,0006	37514-SINAPI-04/2024
Total Geral			432.170,14		

Responsável técnico pelos ítems:

RAFAELA BRANDT SOARES

CPF: *****7993

CREA - 15115700/SC

para mais informações leia o código abaixo

