



ERRATA - EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2025 PMN

Quanto ao edital de Licitação acima epigrafado que tem por objeto: **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS EM REDE PLUVIAL, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DAS RUAS CONTEMPLANDO LIMPEZA E REPAROS DE BOCA E LOBO, REPAROS EM FUGAS E A REPAVIMENTAÇÃO OCASIONADO PELOS PROBLEMAS RELATIVOS A ESSE OBJETO EM TODO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DE NAVEGANTES/SC**, temos a informar o que segue:

NO EDITAL

ONDE SE LÊ:

17.6. A ausência de manifestação imediata do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 17.1, importará na pena de preclusão desse direito, e a autoridade estará autorizado (a) a encerrar a fase de habilitação, declarando o licitante vencedor do referido item, e encaminhando o processo à adjudicação e homologação da autoridade superior.

LEIA-SE:

17.6. A ausência de manifestação imediata do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 17.1, importará na decadência desse direito.

17.6.1. Caso o licitante não manifeste intenção de recurso, nos termos do subitem 17.1, mas apresente recurso no prazo de 03 (três) dias úteis após a fase de manifestação de intenção de recursos, poderá o Agente de Contratação/Pregoeiro analisar os fatos narrados quando o argumento se referir à situação que possa caracterizar uma nulidade absoluta ou situação que altera substancialmente o resultado certame.

17.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL E DO TERMO DE REFERENCIA

ONDE SE LÊ:





14.10.3 A PROPONENTE deverá apresentar Engenheiro Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, detentor de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA, comprovando experiência na execução de obra com a realização dos seguintes serviços:

- Execução de Assentamento de tubos de concreto
- Execução de Assentamento de tubos corrugados PEAD – Drenagem pluvial

LEIA-SE:

14.10.3 A PROPONENTE deverá apresentar Engenheiro Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, detentor de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA, comprovando experiência na execução de obra com a realização dos seguintes serviços:

- Execução de Assentamento de tubos de concreto com encaixe ponta e bolsa
- Execução de Assentamento de tubos corrugados PEAD – Drenagem pluvial

ONDE SE LÊ:

14.10.4 A empresa proponente deverá ter experiência em assentamento de tubos de concreto e PEAD, comprovando através de apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa de direito público ou privado, compatível com o objeto licitado, com Certidão de Acervo técnico do profissional responsável pelos serviços, comprovando ter executado o(s) seguinte(s) item(ns):

ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/ SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA	COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA
Assentamento de tubos de concreto	3.700 m
Assentamento de tubos PEAD	2.300 m

LEIA-SE:

14.10.4 A empresa proponente deverá ter experiência em assentamento de tubos de concreto e PEAD, comprovando através de apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por





pessoa de direito público ou privado, compatível com o objeto licitado, com Certidão de Acervo técnico do profissional responsável pelos serviços, comprovando ter executado o(s) seguinte(s) item(ns):

ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA	COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA
Assentamento de tubos de concreto	3.700 m
Assentamento de tubos PEAD	1.150 m

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, NO TERMO DE REFERENCIA E MINUTA DO CONTRATO

ONDE SE LÊ:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço unitário máximo	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E REPAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS. INCLUINDO: ESCAVAÇÃO, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E PEAD, E DE MEIO-FIO, CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE LIGAÇÃO E POÇO DE VISITA, DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, REASSENTAMENTO DE BLOCOS, RELIGAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL À DRENAGEM PRINCIPAL	SERVIÇO	1	R\$ 7.493.023,31	R\$ 7.493.023,31





	E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS.				
TOTAL					R\$ 7.493.023,31

LEIA-SE:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço unitário máximo	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E REPAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS. INCLUINDO: ESCAVAÇÃO, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PONTA E BOLSA E PEAD, E DE MEIO-FIO, CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO, CAIXAS DE LIGAÇÃO E POÇO DE VISITA, DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, REASSENTAMENTO DE BLOCOS, RELIGAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL À DRENAGEM PRINCIPAL E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS.	SERVIÇO	1	R\$ 7.493.023,31	R\$ 7.493.023,31
TOTAL					R\$ 7.493.023,31

DO TERMO DE REFERENCIA

DA FUNDAMENTAÇÃO

ONDE SE LÊ:



Rua João Emílio, 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446



2.1 (...) Foi considerado tubos cimentícios e tubos corrugados PEAD, pois estamos em um momento de transição do tubo de concreto para o tubo PEAD, lembrando que a tubulação da drenagem do município é de concreto, então na necessidade de reparo será utilizado o tubo de concreto. (...)

LEIA-SE:

2.1 (...) Foi considerado tubos cimentícios **com encaixe ponta e bolsa** e tubos corrugados PEAD, pois estamos em um momento de transição do tubo de concreto para o tubo PEAD, lembrando que a tubulação da drenagem do município é de concreto, então na necessidade de reparo será utilizado o tubo de concreto. (...)

ESCAVAÇÃO:

ONDE SE LÊ:

5.2.2 Quando em virtude da profundidade ou pouca coesão do solo ocorrer perigo de desabamento dos taludes verticais, a fiscalização poderá optar pelas seguintes soluções: inclinação dos taludes, escavação em bancadas e escoramento com madeira.

5.2.3 Quando ocorrer afloramento de lençol freático, a fiscalização poderá autorizar o bombeamento da água aflorada e o seu rebaixamento, os equipamentos para rebaixamento do lençol freático poderão ser: bombas submersas, pontadeiras a vácuo e poços injetores.

LEIA-SE:

5.2.2 Quando em virtude da profundidade ou pouca coesão do solo ocorrer perigo de desabamento dos taludes verticais, a fiscalização poderá optar pelas seguintes soluções: inclinação dos taludes, escavação em bancadas.

5.2.3 (Suprimido)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TUBOS

ONDE SE LÊ:

5.2.3.2 A Mobilização de equipe e maquinários necessários para execução do serviço, o assentamento dos tubos de concreto, incluindo rebaixamento do lençol freático quando necessário, poderá ser feito manual ou mecanicamente de acordo com a orientação da fiscalização na rede de drenagem pluvial, as juntas na parte externa serão tomadas com argamassa e colocação da manta geotêxtil com largura mínima de 30 cm em sua circunferência





externa. Não serão ligados na drenagem pluvial tubos trincados ou danificados durante a descida ou que apresente qualquer defeito construtivo aparente;

LEIA-SE:

- 5.2.3.2 A Mobilização de equipe e maquinários necessários para execução do serviço, o assentamento dos tubos de concreto, poderá ser feito manual ou mecanicamente de acordo com a orientação da fiscalização na rede de drenagem pluvial, as juntas **dos tubos** serão tomadas com argamassa **na parte interna do encaixe entre a ponta e a bolsa** e colocação da manta geotêxtil com largura mínima de 30 cm em sua circunferência externa. Não serão ligados na drenagem pluvial tubos trincados ou danificados durante a descida ou que apresente qualquer defeito construtivo aparente;

5.2.4 EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA TIPO BOCA-DE-LOBO:

ONDE SE LÊ:

5.2.4.3 As dimensões da boca de lobo, tampa de boca de lobo e vigas de boca de lobo, serão usadas no padrão PREFEITURA com as especificações de 75cm de comprimento por 45cm de largura e 70cm de profundidade, 60 cm de comprimento por 40 cm de largura e 70 cm de profundidade e a utilização de tubos de concreto de 20 cm, para ligar junto a drenagem pluvial.

LEIA-SE:

5.2.4.3 As dimensões da boca de lobo, tampa de boca de lobo e vigas de boca de lobo, serão usadas no padrão PREFEITURA com as especificações de 75cm de comprimento por 45cm de largura e 70cm de profundidade, 60 cm de comprimento por 40 cm de largura e 70 cm de profundidade e a utilização de tubos de concreto **com encaixe ponta e bolsa de 30 cm**, para ligar junto a drenagem pluvial.

5.2.9 DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA:

ONDE SE LÊ:

- Tubos de Concreto, com os diâmetros de 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm;
- Tubos corrugados PEAD, com os diâmetros de 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150 cm + acessórios (conector de borracha para ligação predial) (...);

LEIA-SE:

- Tubos de Concreto **com Encaixe Ponta e Bolsa**, com os diâmetros de 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60





cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm;

- Tubos corrugados PEAD **com parede interna lisa**, com os diâmetros de 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150 cm + acessórios (conector de borracha para ligação predial) (...);

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO

ONDE SE LÊ:

(...) Isto é, as obras a serem realizadas podem envolver situações de urgência, como a necessidade de reparo de buracos ou outras falhas que exijam ações imediatas e de grande complexidade. Por exemplo, pode ser necessário executar a troca de tubos de grandes dimensões, realizar a estabilização do terreno com rachão ou até realizar intervenções relacionadas ao rebaixamento do lençol freático. A previsão desses cenários, no momento da licitação, é impossível sem comprometimento da qualidade e da efetividade dos serviços. (...)

LEIA-SE:

(...) Isto é, as obras a serem realizadas podem envolver situações de urgência, como a necessidade de reparo de buracos ou outras falhas que exijam ações imediatas e de grande complexidade. Por exemplo, pode ser necessário executar a troca de tubos de grandes dimensões, realizar a estabilização do terreno com rachão. A previsão desses cenários, no momento da licitação, é impossível sem comprometimento da qualidade e da efetividade dos serviços. (...)

Ficam mantidas as demais condições do edital e seus anexos integrantes.

Navegantes/SC, 13 de março de 2025.

ROBERTO M. FERREIRA
Secretário de Obras e Serviços Municipais



Rua João Emílio, 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446